

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku warsztatowo-socjalnym
ADRES INWESTYCJI : ul.Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul.Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Zagórzeńska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2024

WYKONAWCA :

mgr inż. Ewa Zagórzeńska
Uprawniona do projektowania i kierowania
robótami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr Ew. POM/0353/P00K/12; POM/0361/OWOK/08

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku warsztatowo-socjalnym					
1	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 7,8*2,65*0,22+3,3*3,0*0,2+3,0*1,5*0,18+4,25*0,2*0,16+1,05*3,0*0,14+1,5*3,0*0,07	m ³ m ³	8,229	
				RAZEM	8,229
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 8,23	m ³ m ³	8,230	
				RAZEM	8,230
3	KNR-W 2-02 0101-06 analogia	Stopnie z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 3,5*0,24*0,14	m ³ m ³	0,118	
				RAZEM	0,118
4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych 10,0	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*3+2,1	m m	5,700	
				RAZEM	5,700
8	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 4,55*3,0	m ² m ²	13,650	
				RAZEM	13,650
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25,2+385,0+125,0	m ² m ²	535,200	
				RAZEM	535,200
10	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 25,2	m ² m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
11	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 25,2	m ² m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
12	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Drzwi wewnętrzne 0,8*2,0*4	m ² m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
13	KNR 2-02 1505-03 ściany sufity	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów 385,0 125,0	m ² m ² m ²	385,000 125,000	
				RAZEM	510,000